

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia lukowa do 0.50 m2	szt.		
d.1	0438-11				
	analiza indywidualna				
	korekta obmiaru	poz.16*50% 60	szt. szt.	60.000 60.000	
				RAZEM	120.000
18	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy	m		
d.1	0203-02	109.0	m	109.000	
				RAZEM	109.000
19	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy - dodatek za załamanie (gierunek)	szt.		
d.1	0203-04	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
20	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.1	0203-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy - dodatek za rygacz do połączenia rynny ze zbiornikiem	szt.		
d.1	0203-06	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	TZKNBK XXIII	Zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy 0.6	m		
d.1	0204-01	40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
23	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy 0.6 - dodatek za kolanko	szt.		
d.1	0204-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
24	TZKNBK XXIII	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy 0.6 - dodatek za załamanie	szt.		
d.1	0204-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	TZKNBK XXIII	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer.ponad 25 cm z blachy	m ²		
d.1	0205-02	125.0*0.30	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
26	TZKNBK XXIII	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy	m ²		
d.1	0205-05	14.0*0.60	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
27	KNR 19-01	Wymiana odeskowania poddasza z desek gr. 25 mm na styk	m ²		
d.1	0416-02	<na belkach stropowych>180.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
28	KNR 0-15II	Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej, zbrojonej, gładkiej	m ²		
d.1	0517-01	poz.27	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
29	TZKNBK V -	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem	m ²		
d.1	232	23.0	m ²	23.000	
	analiza indywidualna	14.0	m ²	14.000	
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	42.000
30	KNR 7-12	Usunięcie mechaniczne pozostałości wtórnych zapraw	m ²		
d.1	0112-01	43.6	m ²	43.600	
	analiza indywidualna			RAZEM	43.600
31	KNR K-04	Oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	poz.30	m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
32	KNR 4-01	Odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne - preparat wskazany we wnioskach uprawnionego mykologa	m ²		
d.1	0621-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
33 d.1	KNR 0-26 0637-03	Odsalanie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez okłady z ligniny z wodą demineralizowaną lub gotowe kompresy odsalające poz.32	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
34 d.1	ZKNR C-2 0404-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne watku ceglanego preparatem poz.33	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
35 d.1	KNNR 2 1501- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 8.0*(24.0+25.0+1.0*10)*2	m ² m ²	944.000	
				RAZEM	944.000
36 d.1	TZKNBK V - 248	Rusztowanie zewnętrzne drewniane drabinowe - wys.zarusztowanej ściany do 21 m <wieża>14.0*(6.0*4)*2+6.0*(3.0*4)	m ² m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
37 d.1	TZKNBK V - 289	Ułożenie na dachu pomostów roboczych, poziomych z rozebraniem 10.0*4*2+5.0*4+20.0	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
38 d.1	KNNR 5 0601- 01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta 169.5	m m	169.500	
				RAZEM	169.500
39 d.1	KNNR 5 0601- 03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta 105.0	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
40 d.1	KNNR 5 0609- 03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dymniku płaskim - 0,5m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.1	KNNR 5 0101- 07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 38.0	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
42 d.1	KNNR 5 0201- 04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur - p.a. drut o 8 38.0	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
43 d.1	KNNR 5 0605- 04	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II 133.0	m m	133.000	
				RAZEM	133.000
44 d.1	KNNR 5 0611- 01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 17.0	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
45 d.1	KNNR 5 0611- 11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 41.0	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
46 d.1	KNNR 5 0303- 01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm 11.0	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
47 d.1	KNNR 5 1304- 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNNR 5 1304- 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		REMONT SCHODÓW			
49 d.2	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie okładzin schodów (3.75*2.45+2*2.4*3.6+2.8*6.5)*0.5	m ³ m ³	22.334	
				RAZEM	22.334

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu poz.49-2.58	m ³ m ³	 19.754	 19.754
				RAZEM	19.754
51 d.2	KNNR 2 1807- 01 analogia	Okładziny kamienne schodów zewnętrznych 3.75*2.45+2*2.4*3.6+2.8*6.5	m ² m ²	 44.668	 44.668
				RAZEM	44.668
52 d.2	KNNR 2 1807- 05	Cokoliki o wys. do 20 cm 3.75+2.45+2*(2.4+3.6)+6.5	m m	 24.700	 24.700
				RAZEM	24.700
53 d.2	KNNR 2 1301- 02	Pochwyty stalowe na wspornikach 3.75+2.45+4*2.8+2*(2.4+3.6)	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
3		REMONT ELEWACJI			
3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
54 d.3.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 1531.9	m ² m ²	 1531.900	 1531.900
				RAZEM	1531.900
55 d.3.1	KNNR 2 1505- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.54	m ² m ²	 1531.900	 1531.900
				RAZEM	1531.900
3.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
56 d.3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni: ponad 2 m ² 2*2.5*1.3	m ² m ²	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
57 d.3.2	KNR 13-23 0101-08	Ręczne skucie tynków - skucie luźnych tynków - przyjęto 30 % powierzchni 416.335	m ² m ²	 416.335	 416.335
				RAZEM	416.335
58 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem i utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1 km 22.659	m ³ m ³	 22.659	 22.659
				RAZEM	22.659
59 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4 22.659	m ³ m ³	 22.659	 22.659
				RAZEM	22.659
60 d.3.2	Kalk.własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki (koszty składowania) 18.127	t t	 18.127	 18.127
				RAZEM	18.127
3.3		TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE			
61 d.3.3	KNNR-W 3 1201-02	Oczyszczenie ścienne murów z cegły z wystrojem architektonicznym 1387.784	m ² m ²	 1387.784	 1387.784
				RAZEM	1387.784
62 d.3.3	KNNR-W 3 1201-03	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej 69.389	m ² m ²	 69.389	 69.389
				RAZEM	69.389
63 d.3.3	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie muru cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej - przyjęto 5 % 8.327	m ³ m ³	 8.327	 8.327
				RAZEM	8.327
64 d.3.3	KNR 2-04 0907-01	Uzupełnienie spoin na murach - przyjęto 5% 69.389	m ² m ²	 69.389	 69.389
				RAZEM	69.389
65 d.3.3	KNR 9-19 0108-02	Osuszanie oraz odgrzybianie istniejących ścian 1387.784	m ² m ²	 1387.784	 1387.784
				RAZEM	1387.784
66 d.3.3	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu 416.335	m ² m ²	 416.335	 416.335
				RAZEM	416.335